

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Oprava stávajícího chodníku v ul. V Jehličině, Klánovice

Komentář:

FIRMY


---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	327 365 Kč
DPH:	68 747 Kč
Celkem včetně DPH:	396 112 Kč



Oprava stávajícího chodníku v ul. V Jehličině, Klánovice -

Popis	Cena
S: Stavba	327 365
obj.101: Zpevněné plochy	282 365
001: Zemní práce	87 229
005: Komunikace	123 655
009: Ostatní konstrukce a práce	65 250
099: Přesun hmot HSV	6 232
obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady	45 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000
Celkem (bez DPH)	327 365
DPH	68 747
Celkem (včetně DPH)	396 112



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
29	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 Výkaz výměr: chodníky: 66 kontrastní pás v chodníku: 4 reliéfní dlažba: 3	m2	73,000 66,000 4,000 3,000	294,00	21 462
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							
30	H	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm Výkaz výměr: podél vozovky: 60*1,03 silniční obrubníky včetně obloukových, nájezdových, přechodových a pod.	m	61,800 61,800 -	193,00	65 250 11 927
31	H	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní Výkaz výměr: ukončení chodníku: 2*1,03	m	2,060 2,060	157,00	323
32	SP	914 16-9111	Pronájem dopravních značek - normál Výkaz výměr: zábrany B1+Z2 celkem - 30 dní: 20*30	den	600,000 600,000	17,00	10 200
33	SP	914 17-9111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	20,000	664,00	13 280
34	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Výkaz výměr: lemování vozovky: 60	m	60,000 60,000	290,00	17 400
35	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou Výkaz výměr: ukončení chodníku: 2	m	2,000 2,000	177,00	354
36	SP	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu Výkaz výměr: profiznutí spáry před závlukou: 65	m	65,000 65,000	51,00	3 315
37	SP	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem Výkaz výměr: ošelfení spáry asf. závlukou: 65	m	65,000 65,000	45,00	2 925
38	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: napojení na stávající kryt: 65	m	65,000 65,000	85,00	5 525
Oddíl 099: Přesun hmot HSV							
39	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	94,421	66,00	6 232 6 232
Objekt 901: Vedlejší rozpočtové náklady							
Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
40	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou Výkaz výměr: vyřízení stavby: 1	kus	1,000 1,000	10 000,00	45 000 10 000
41	ON	012303000 -1	Geodetické práce po výstavbě Výkaz výměr: zaměření skutečného provedení stavby: 1	kus	1,000 1,000	10 000,00	10 000
42	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Výkaz výměr: dokumentace skutečného provedení stavby: 1	kus	1,000 1,000	10 000,00	10 000
43	B	030001001	Zařízení staveniště	kus	1,000	15 000,00	15 000