

Posouzení provozní bezpečnosti a návrh péstebních opatření
Ulice Slavětinská, II. etapa
Praha Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

ROZPOČET REKAPITULACE

Arboristické práce		0,00 Kč
Asanační práce		0,00 Kč
Výsadby dřevin	7 ks	0,00 Kč
Následná pětiletá péče kompletní nové výsadby	7 ks	0,00 Kč

PŘÍMÍ Přímé	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	0,00 Kč

Posouzení provozní bezpečnosti a návrh péstebních opatření

Ulice Slavětínská, II. etapa

Praha Klánovice

ASANACE A ARBORISTIKA

VÝKAZ VÝMĚR

Celkový počet inventarizovaných dřevin soliterních	ks	60
Dřeviny ponechané bez ošetření	ks	7
Dřeviny určené k ošetření dle PD	ks	47
Z toho dle metodiky AOPK		
I.kategorie náročnosti ošetření	ks	8
II.kategorie náročnosti ošetření	ks	39
Dřeviny určené ke kácení	ks	6
Z toho:		
Asanace soliterních stromů dle průměrů kmene		
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm	ks	1
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm	ks	3
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 50 cm	ks	1
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 60 cm	ks	1

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

	TEXT	m.j.	množ.	jedn.cena	celk.cena
Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky					
1	I.kategorie náročnosti ošetření (OV apod. - mladí jedinci)	ks	8		
2	II.kategorie náročnosti ošetření (RZ, RB apod. - dospělí jedinci)	ks	39		
3	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm - odvoz na deponii do 5 km	ks	47		
4	Zajištění a úklid pracoviště	kpt	1		
Celkem arboristika					0,00 Kč
Asanace - Ztížené podmínky					
1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1		
2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	3		
3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 50 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1		
4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 60 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1		
5	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm - odvoz na deponii do 5 km	ks	6		
6	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii do 5 km	ks	5		
Celkem asanace					0,00 Kč

Posouzení provozní bezpečnosti a návrh pěstebních opatření

Ulice Slavětínská, II. etapa

Praha Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR

Listnaté stromy alejové	ks	7
-------------------------	----	---

ROZPOČET

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Výsadby stromů					
Založení					
1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině	m2	7,00		
2	Obdělání půdy odstraněním drnu, nakopáním, frézováním a rytím v rovině	m2	7,00		
3	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	7,00		
4	Hloubení jam do 1 m3 v rovině s výměnou půdy 100%	ks	7,00		
5	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	7,00		
6	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	7,00		
7	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	7,00		
8	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	7,00		
9	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou	m2	7,00		
10	Instalace chráničky báze kmene	ks	7,00		
Další práce					
1	Zalítí vysazených dřevin po výsadbě 3x včetně dodávky vody	m3	1,50		
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	7,00		
3	Přesun hmot pro SÚ	t	9,00		
Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD					
1	Listnaté stromy soliterní	ks	7,00		
Ostatní materiály					
1	totální herbicid příprava	lt	0,10		
2	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	0,70		
3	Půdní kondicionér	kg	1,40		
4	zahradnický substrát pro výměnu v jamkách	m3	2,10		
5	Rákosová rohož výška 180 cm	m	7,00		
6	Borka mulčovací hrubá	m3	1,00		
7	Kůly 2,5 m včetně příček a spojovacího materiálu	ks	21,00		
8	Chránička báze kmene TreeProtector	ks	7,00		
9	Úvazky ke stromům	ks	7,00		
Celkem výsadby dřevin					- Kč

Posouzení provozní bezpečnosti a návrh péstebních opatření

Ulice Slavětínská, II. etapa

Praha Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL

	Stromy listnaté alejové	doporučená velikost	Množství
A	Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) VK, Zb	16/18	7
	Celkem	ks	7